

## Коммерческое предложение

на изготовление лепного декора. Объект: \_\_\_\_\_.

№	Наименование работ	Ед. измер-я	Колич-во	Цена за единицу	Сумма
1	Отливка верхней части декоративных зеркал (шир. 1100мм)	шт.	2	0,00р.	0,00р.
2	Отливка орнаментированного профиля зеркала (H=3500)	м.п.	25	0,00р.	0,00р.
3	Отливка капители пилястры коринфской (H=380)	шт.	16	0,00р.	0,00р.
4	Отливка орнаментированного ствола пилястры (L=3500)	шт.	16	0,00р.	0,00р.
5	Отливка базы пилястры коринфской	шт.	16	0,00р.	0,00р.
6	Отливка пьедестала пилястры коринфской	шт.	16	0,00р.	0,00р.
7	Протяжка между базами пилястр (100*40)	м.п.	10	0,00р.	0,00р.
8	Орнаментированный элемент под протяжкой между базами пилястр	м.п.	2	0,00р.	0,00р.
9	Протяжка гладкотянутая между пилястрами (150*60мм)	м.п.	18	0,00р.	0,00р.
10	Изготовление кессонов на потолок	м2	64	0,00р.	0,00р.
11	Изготовление светового карниза	м.п.	126	0,00р.	0,00р.
12	Изготовление карниза (300*180)	м.п.	40	0,00р.	0,00р.
13	Изготовление обрамления арок	комплект	1	0,00р.	0,00р.
14	Изготовление розеток балочных	шт.	30	0,00р.	0,00р.
15	<b>Установка декоративного лепного потолка</b>				0,00р.
16	<b>Доставка на объект</b>	рейс	10	0,00р.	<b>0,00р.</b>
	<b>Итого за весь объем работ</b>				<b>0,00р.</b>

### Примечания:

1. Сроки выполнения работ: \_\_\_\_\_ рабочих дней;
2. Весь погонаж дан с учетом на зарезы;
3. Отпуск продукции осуществляется по мере изготовления;
4. Материал: гипс архитектурный ГВВС-16 с присадками.